

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty ziemne i fundamentowe</b>					
1	<b>KNR 19-01</b>	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach wilgotnych kat. III.	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0114-05</b>	UWAGA! PYKONYWAĆ ETAPAMI ZGODNIE Z PROJEKTEM.			
	<b>kalk. własna</b>	[134*0.6*1.2]*2	m <sup>3</sup>	192.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.960</b>
2	<b>KNR 19-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. 12 mm	kg		
d.1	<b>0202-01</b>	[134*4*0.89]*2	kg	954.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>954.080</b>
3	<b>KNR 19-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. 6 mm	kg		
d.1	<b>0202-01</b>	[134*4*1.1]*2	kg	1179.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1179.200</b>
4	<b>KNR 19-01</b>	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych wykonanie podbitki muru	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0203-10</b>	[134*0.6*0.5]*2	m <sup>3</sup>	80.400	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>80.400</b>
5	<b>KNR 19-01</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0115-02</b>	192.960-80.400	m <sup>3</sup>	112.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.560</b>
<b>2 Remont i konserwacja muru parkanu</b>					
6	<b>KNR-W 4-</b>	Rozbiórka betonowych czapek wraz z rolką z cegły na murze parkanu	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>01 0212-07</b>	134*0.8*0.35	m <sup>3</sup>	37.520	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>37.520</b>
7	<b>KNR 19-01</b>	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0829-01</b>	[134*1.55]+[[65*0.42*2]*0.57]	m <sup>2</sup>	238.822	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.822</b>
8	<b>KNR 19-01</b>	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m <sup>2</sup> o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, naprawa w miejscach pęknięć i uszkodzeń parkanu	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0310-03</b>	3.15	m <sup>3</sup>	3.150	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
9	<b>KNR 19-01</b>	Przymurowanie rolki z cegły budowlanej na wierzch muru	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0311-03</b>	134*0.42	m <sup>2</sup>	56.280	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>56.280</b>
10	<b>KNR 19-01</b>	Wykonanie czapki na parkanie i słupach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0832-01</b>	134*0.42+65*0.45*0.45	m <sup>2</sup>	69.443	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>69.443</b>
11	<b>KNR 19-01</b>	Roboty odgrzybienowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0629-03</b>	134*1.55*2	m <sup>2</sup>	415.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.400</b>
12	<b>KNR 19-01</b>	Spoinowanie murów z cegły - mury gładkie	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0827-01</b>	[134*1.55*2]*0.3	m <sup>2</sup>	124.620	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>124.620</b>
13	<b>KNR 0-26</b>	Impregnacja parkanu metodą natryskową jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0639-03</b>	[134*1.55*2]	m <sup>2</sup>	415.400	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>415.400</b>
<b>3 Furtki , brama i przesła</b>					
14	<b>KNR 4-01</b>	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych (furetek i bramy)	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1211-08</b>	[2.16-1.65+2.16*1.53]+[0.95*1.72*2]+1.67*0.99	m <sup>2</sup>	8.736	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>8.736</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-08</b> <b>analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (furtki i bramy) w kolorze czarnym  8.736	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.736	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.736</b>
16 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>1211-08</b> <b>analogia</b>	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych przęsa  [9*2.83*1.12]+2.53*1.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.360</b>
17 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>1212-08</b> <b>analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (pęset) w kolorze czarnym  31.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.360</b>
<b>4 Słupy, pilastry i gzymsy</b>					
18 d.4	<b>TZKNBK XII</b> <b>0419-06</b> <b>analogia</b>	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.o pow.ponad 1.0 m2  [8*[0.33*4*5.72]]+[2*[0.33*4*1.89]]+0.36*2*12.15+0.2*2*12.15*2+0.2*4*5.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  88.437	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.437</b>
19 d.4	<b>TZKNBK XV</b> <b>0431-01</b>	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem  88.437	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  88.437	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.437</b>
20 d.4	<b>TZKNBK XV</b> <b>0432-01</b>	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy 88.437	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  88.437	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.437</b>
21 d.4	<b>TZKNBK XV</b> <b>0432-02</b>	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  88.437	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.437</b>
22 d.4	<b>TZKNBK XV</b> <b>0432-03</b>	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - trzeci raz poz.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  88.437	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.437</b>
23 d.4	<b>TZKNBK XV</b> <b>0651-01</b>	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz poz.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  88.437	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.437</b>
24 d.4	<b>TZKNBK XV</b> <b>0651-02</b>	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  88.437	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.437</b>
<b>5 Drzwi</b>					
25 d.5	<b>TZKNBK XII</b> <b>0419-06</b> <b>analogia</b>	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem. o pow.ponad 1.0 m2  1.68*2.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
26 d.5	<b>TZKNBK XV</b> <b>0431-01</b>	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem  1.68*2.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
27 d.5	<b>TZKNBK XV</b> <b>0432-01</b>	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy 8.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
28 d.5	<b>TZKNBK XV</b> <b>0432-02</b>	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
29 d.5	<b>TZKNBK XV</b> <b>0432-03</b>	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - trzeci raz poz.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
30 d.5	<b>TZKNBK XV</b> <b>0651-01</b>	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>

## C Renowacja parkanu przy kościele parafialnym w ROKOŁA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	TZKNBK XV	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m <sup>2</sup>		
d.5	0651-02	poz.30	m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>